
主讲老师: 图灵课堂Fox老师

# MongoDB复制集环境搭建

# 复制集架构



## 环境准备

- 安装 MongoDB并配置好环境变量, mongodb v4.4.9
- 确保有 10GB 以上的硬盘空间

#### 准备配置文件

复制集的每个mongod进程应该位于不同的服务器。我们现在在一台机器上运行3个进程,因此要为它们各自配置:

- 不同的端口 (28017/28018/28019)
- 不同的数据目录
- 1 mkdir -p /data/db{1,2,3}
- 不同日志文件路径(例如:/data/db1/mongod.log)

# 创建配置文件/data/db1/mongod.conf, 内容如下:

```
# /data/db1/mongod.conf
systemLog:
destination: file
path: /data/db1/mongod.log # log path
logAppend: true
storage:
dbPath: /data/db1 # data directory
net:
bindIp: 0.0.0.0
port: 28017 # port
replication:
replSetName: rs0
processManagement:
fork: true
```

## 启动 MongoDB 进程

```
mongod -f /data/db1/mongod.conf
mongod -f /data/db2/mongod.conf
mongod -f /data/db3/mongod.conf
```

注意:如果启用了 SELinux,可能阻止上述进程启动。简单起见请关闭 SELinux。

```
    1 # 永久关闭,将SELINUX=enforcing改为SELINUX=disabled,设置后需要重启才能生效
    2 vim /etc/selinux/config
    3 # 查看SELINUX
    4 /usr/sbin/sestatus -v
```

### 配置复制集

复制集通过replSetInitiate命令或mongo shell的rs.initiate()进行初始化,初始化后各个成员间开始发送心跳消息,并发起Priamry选举操作,获得『大多数』成员投票支持的节点,会成为Primary,其余节点成为Secondary。

• 方法1

```
1 # mongo --port 28017
2 # 初始化复制集
3 > rs.initiate()
4 > rs.add("HOSTNAME:28018")
5 > rs.add("HOSTNAME:28019")
```

注意: 此方式hostname 需要能够被解析

## • 方法2

```
1 # mongo --port 28017
2 # 初始化复制集
3 > rs.initiate({
4 _id: "rs0",
5 members: [{
6 _id: 0,
7 host: "192.168.65.174:28017"
8 },{
9 _id: 1,
10 host: "192.168.65.174:28018"
11 },{
12 _id: 2,
13 host: "192.168.65.174:28019"
14 }]
15 })
```

#### 验证

MongoDB 主节点进行写入

```
# mongo --port 28017
rs0:PRIMARY> db.user.insert([{name:"fox"},{name:"monkey"}])
```

# MongoDB 从节点进行读

```
1 # mongo --port 28018

2 # 指定从节点可读,默认不可读

3 rs0:SECONDARY> rs.secondaryOk()

4 rs0:SECONDARY> db.user.find()
```

### 复制集状态查询

• 查看复制集整体状态:

```
1 rs.status()
```

可查看各成员当前状态,包括是否健康,是否在全量同步,心跳信息,增量同步信息, 选举信息,上一次的心 跳时间等。

• 查看当前节点角色:

```
1 db.isMaster()
```

除了当前节点角色信息,是一个更精简化的信息,也返回整个复制集的成员列表,真正的 Primary是谁,协议相关的配置信息等,Driver 在首次连接复制集时会发送该命令。

• 查看同步进度oplog信息

```
      1 # 返回一个汇总的各 Secondary 同步延迟信息

      2 rs.printSecondaryReplicationInfo()

      3 # 返回oplog 大小、保留时长、 起始时间等信息

      4 rs.printReplicationInfo()
```

# 安全认证

#### 创建用户

在主节点服务器上,启动mongo

```
use admin

#创建用户

db.createUser({

user: "fox",

pwd: "fox",

roles: [{ role: "clusterAdmin", db: "admin"},

role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin"},

role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin"},
```

```
9 { role: "readWriteAnyDatabase", db: "admin"}]
10 })
```

# 创建keyFile文件

keyFile文件的作用: 集群之间的安全认证,增加安全认证机制KeyFile (开启keyfile认证就默认开启了auth认证了)。

```
#mongo.key采用随机算法生成,用作节点内部通信的密钥文件。

openssl rand -base64 756 > /data/mongo.key

#权限必须是600

chmod 600 /data/mongo.key
```

注意: 创建keyFile前,需要先停掉复制集中所有主从节点的mongod服务,然后再创建, 否则有可能出现服务启动不了的情况。

将主节点中的keyfile文件拷贝到复制集其他从节点服务器中,路径地址对应mongo.conf配置文件中的keyFile字段地址,并设置keyfile权限为600

## 启动mongod

```
1 # 启动mongod

2 mongod -f /data/db1/mongod.conf --keyFile /data/mongo.key

3 mongod -f /data/db2/mongod.conf --keyFile /data/mongo.key

4 mongod -f /data/db3/mongod.conf --keyFile /data/mongo.key
```

#### 测试

```
1 #进入主节点
2 mongo --port 28017
```